

仕 様 書

工事番号 御教生修第6-1号

工事名 御嵩公民館南側屋根防水工事

工事番号	御教生修第6-1号				
令和	6	年度	御嵩公民館南側屋根防水工事		
工事場所		御嵩町御嵩地内 御嵩公民館			
工事内容	1, 御嵩公民館 南側屋根防水工事 328.8㎡ ・既設防水層不具合部撤去及び補修・新設塩ビシート敷設 厚みt=1.5mm				
	設計年月日		令和 6 年 4 月 1 日		
	履行方法		請負		
	履行期間		2 個月		
	予定着手年月		令和 年 月 日		
	完了予定年月		令和 年 月 日		
	工事費	工事価格			
		消費税相当額			
		工事費			
施工条件	◎岐阜県建設工事標準仕様書及び岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書を準用する。				

別紙① 南側屋根防水工事 直接工事費

費目・記号	名 称	仕様・規格 等	単位	数量	単価	金額	摘 要
1	御嵩公民館 南側屋根防水工事						
A	防水工事						
	素地調整	清掃・洗淨	m ²	328.8			
	既設防水層不具合部撤去及び補修		m ²	328.8			
	既設防水層金物撤去		m	52.4			
	改修用ドレン取付	ストレーナー共	箇所	2.0			
	平面部塩ビシート防水 (S-M2)	t=1.5 ALC仕様	m ²	294.5			
	立上部塩ビシート防水 (S-M2)	t=1.5 ALC仕様	m ²	34.3			
	塩ビ被鋼板取付	入隅	m	68.7			
	塩ビ被鋼板取付	防水端部 (パラペット天端)	m	68.7			
	材料搬入費	レッカー費用等	式	1.0			
	廃材処分運搬		式	1.0			
B	仮設工事						
	昇降階段	仮設工事	基	1.0			
	転落防止措置	スタンクション&親網程度	m	68.7			
	↑発注者と協議の上、安全上の確保が可能な場合、作業用の昇降用設備として「仮設昇降用足場」を認めます。						
C	諸経費		式	1.0			
	合 計						