

工事数量総括表(1)

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要	頁
交通安全施設設置工事							
区画線工				式	1		
		実線(白)	W=15cm	m	821		
		実線(白)	W=45cm	m	16		
		破線(白)	W=15cm	m	30		
		矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	64		
		消去	W=15cm換算	m	9		
道路付属物設置工				式	1		
		車線分離標	着脱式 H=650	本	15		
		車線分離標	固定式 H=800	本	4		
		車線分離標	撤去 固定式	本	10		
		視線誘導標	φ34 土中建込用	本	2		
カラー舗装工				式	1		
		常温型カラー舗装	塗布式舗装	m ²	90		
雑工				式	1		
		路面清掃		m3	2.5		

工事数量総括表(2)

[illegible]

1式当り

[illegible]

種 別	算 式	数 量
	<div> <div>区画線工</div> <div>1式当り</div> </div>	
実線(白) W=15cm	・ 別紙計算書より = 821	821 m
実線(白) W=45cm	・ 別紙計算書より = 16	16 m
破線(白) W=15cm	・ 別紙計算書より = 30	30 m
矢印・記号・文字 W=15cm換算	・ 別紙計算書より = 64	64 m
消去 削り取り式 W=15cm換算	・ 別紙計算書より = 9	9 m

実線(白)W=15cm

1式当り

路線名	単 位	数 量	摘 要
道東-大洞線 上之郷29号線	m	13	
三反田-切木線 芻田-沼線	m	396	
三反田-切木線	m	127	
中195号線	m	49	
中町-宮下線	m	99	
東田-土居ノ内線	m	137	
合計	m	821	

路線名	算 式	数 量
	<div style="text-align: center;"> <u>実線(白)W=15cm</u> </div> <div style="text-align: right;">1式当り</div>	
道東-大洞線 上之郷29号線	・ 図面より 7 + 6 = 13	13 m
三反田-切木線 勿田-沼線	・ 図面より 96 + 104 + 55 + 47 + 43 + 30 + 21 = 396	396 m
三反田-切木線	・ 図面より 51 + 76 = 127	127 m
中195号線	・ 図面より 12.5 + 11.5 + 9 + 16 = 49	49 m
中町-宮下線	・ 図面より 49 + 50 = 99	99 m
東田-土居ノ内線	・ 図面より 140 — 1.6 — 1.8 = 136.6	137 m

実線(白)W=45cm

1式当り

路線名	単 位	数 量	摘 要
三反田-切木線 芻田-沼線	m	16	
合計	m	16	

路線名	算 式	数 量
三反田-切木線 刈田-沼線	<div> <div> <div>実線(白)W=45cm</div> <div>1式当り</div> </div> <div> <div>・ 図面より</div> <div> 1 × 11 + 1 × 5 = 16 </div> </div> </div>	16 m

破線(白)W=15cm

1式当り

路線名	単 位	数 量	摘 要
三反田-切木線 勿田-沼線	m	5	
中町-宮下線	m	25	
合計	m	30	

路線名	算 式	数 量
	<div>破線(白)W=15cm</div> <div>1式当り</div>	
三反田-切木線 勿田-沼線	<div>・ 図面より</div> <div>= 5</div>	5 m
中町-宮下線	<div>・ 図面より</div> <div>= 25</div>	25 m

矢印・記号・文字 W=15cm換算

1式当り

路線名	単 位	数 量	摘 要
道東-大洞線 上之郷29号線	m	6	
中195号線	m	8	
東田-土居ノ内線	m	50	
合計	m	64	

路線名	算 式	数 量
	<div> <div>矢印・記号・文字 W=15cm換算</div> <div>1式当り</div> </div>	
道東-大洞線 上之郷29号線	<div> <div>・ 図面より</div> <div>=</div> <div>6</div> </div>	6 m
中195号線	<div> <div>・ 図面より</div> <div>=</div> <div>8</div> </div>	8 m
東田-土居ノ内線	<div> <div> <div>・ 図面より</div> <div> <div>18</div> <div>+</div> <div>18</div> <div>+</div> <div>6</div> </div> </div> <div> <div>+</div> <div>8</div> </div> <div>=</div> <div>50</div> </div>	50 m

消去(削り取り式) W=15cm換算

1式当り

路線名	単 位	数 量	摘 要
道東-大洞線 上之郷29号線	m	9.0	
合計	m	9	

路線名	算 式	数 量
道東-大洞線 上之郷29号線	<div> <div> <u>消去(削り取り式) W=15cm換算</u> </div> <div>1式当り</div> </div> <div> <div>・ 図面より</div> <div>=</div> <div>9</div> </div>	9 m

1式当り

[illegible]

種 別	算 式	数 量
常温型カラー舗装 塗布式舗装	<div>カラー舗装工</div> <div>1式当り</div> <div>・ 別紙計算書より</div> <div>= 90.0</div>	90 m ²

舗装面積計算書

町道東田-土居ノ内線

平積にて算出

測 点	距離(m)	表層工			摘要
		幅(m)	平均幅(m)	面積(m ²)	
NO. 0 +		1.00	—	—	
NO. 0 + 4.20	4.20	0.90	0.95	4.0	
NO. 0 + 4.20	0.00	0.75	0.83	0.0	
NO. 0 + 18.70	14.50	0.60	0.68	9.8	
NO. 0 + 18.70	0.00	0.00	0.30	0.0	
NO. 1 +	1.30	0.00	0.00	0.0	
NO. 1 + 0.30	0.30	0.00	0.00	0.0	
NO. 1 + 0.30	0.00	0.63	0.32	0.0	
NO. 1 + 7.30	7.00	0.67	0.65	4.6	
NO. 1 + 7.30	0.00	0.00	0.34	0.0	
NO. 1 + 9.10	1.80	0.67	0.34	0.6	
NO. 1 + 9.10	0.00	0.67	0.67	0.0	
NO. 2 +	10.90	0.66	0.67	7.2	
NO. 2 + 14.50	14.50	0.70	0.68	9.9	
NO. 2 + 14.50	0.00	0.60	0.65	0.0	
NO. 2 + 15.90	1.40	0.60	0.60	0.8	
NO. 2 + 15.90	0.00	0.77	0.69	0.0	
NO. 3 +	4.10	0.70	0.74	3.0	
NO. 4 +	20.00	0.23	0.47	9.3	
NO. 5 +	20.00	0.57	0.40	8.0	
NO. 5 + 13.60	13.60	1.10	0.84	11.4	
NO. 5 + 13.60	0.00	0.90	1.00	0.0	
NO. 5 + 14.30	0.70	0.90	0.90	0.6	
NO. 5 + 14.30	0.00	1.15	1.03	0.0	
NO. 6 +	5.70	0.90	1.03	5.8	
NO. 7 +	20.00	0.60	0.75	15.0	
計	140.0			90.0	

1式当り

[illegible]

種 別	算 式	数 量
	<div> <div>道路付属物設置工</div> <div>1式当り</div> </div>	
車線分離標 H=650	<div> <div>・ 別紙計算書より</div> <div>= 15</div> </div>	15 本
車線分離標 H=800	<div> <div>・ 別紙計算書より</div> <div>= 4</div> </div>	4 本
車線分離標撤去 固定式	<div> <div>・ 別紙計算書より</div> <div>= 10</div> </div>	10 本
視線誘導標 φ34土中建込用	<div> <div>・ 別紙計算書より</div> <div>= 2</div> </div>	2 本

車線分離標(H=650)

1式当り

路線名	単 位	数 量	摘 要
三反田-切木線 勿田-沼線	本	11	
中20号線	本	2	
伏見1号線	本	2	
合計	本	15	

路線名	算	式	数	量
	<u>車線分離標(H=650)</u>		1式当り	
三反田-切木線 勿田-沼線	・ 図面より	=	11	11 本
中20号線	・ 図面より	=	2	2 本
伏見1号線	・ 図面より	=	2	2 本

車線分離標(H=800)

1式当り

路線名	単 位	数 量	摘 要
三反田-切木線 刈田-沼線	本	2	
御嵩133号線	本	2	
合計	本	4	

路線名	算 式	数 量
	<div> <div>車線分離標(H=800)</div> <div>1式当り</div> </div>	
三反田-切木線 勿田-沼線	<div> <div>・ 図面より</div> <div>= 2</div> </div>	2 本
御嵩133号線	<div> <div>・ 図面より</div> <div>= 2</div> </div>	2 本

車線分離標撤去(固定式)

1式当り

路線名	単 位	数 量	摘 要
三反田-切木線 刈田-沼線	本	8	
御嵩133号線	本	2	
合計	本	10	

路線名	算 式	数 量
	<div> <div> <u>車線分離標撤去(固定式)</u> </div> <div>1式当り</div> </div>	
三反田-切木線 勿田-沼線	<div> <div> <div>・ 図面より</div> <div>6 + 2 = 8</div> </div> </div>	8 本
御嵩133号線	<div> <div> <div>・ 図面より</div> <div>= 2</div> </div> </div>	2 本

視線誘導標(φ34土中建込用)

1式当り

路線名	単 位	数 量	摘 要
中263号線	本	2	
合計	本	2	

路線名	算 式	数 量
中263号線	<div> <div>視線誘導標(φ34土中建込用)</div> <div>1式当り</div> </div> <div> <div>・ 図面より</div> <div>= 2</div> </div>	2 本

[illegible]

種 別	算 式	数 量
路肩清掃	<div> <div> <div>雑 工</div> <div>1式当り</div> </div> </div>	
	<div>町道三反田-切木線</div> <div>・ 図面より 0.5 × 50.0 × 0.1 = 2.50</div>	2.5 m3

1式当り

[illegible]

種 別	算 式	数 量
交通管理工 交通誘導員	<div>仮設工1式当り</div> <div>・ 交代要員含む = 9.0</div>	9 人