

数 量 計 算 書

仕様書番号 御建土第8維－4号

工 事 名 町道上之郷3号線横断側溝布設工事

数量計算書

工 事 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	設計数量
土 工				式	1	
	土木	床掘	土砂	m3	12.0	10
		埋戻	購入土	m3	3.4	3
		埋戻	流用土	m3	2.9	3
		残土処分・運搬	土砂	m3	8.9	9
排水工				式	1	
	排水工	VS横断側溝	500×500	m	7.1	7
		集水柵	18-8-40BB	基	1.0	1
コンクリート工				式	1	
	コンクリート工	コンクリート工	18-8-40BB	m3	0.2	0.2
舗装工				式	1	
	舗装工	表層工	再生密粒度As 13mmTop	m2	11.5	12
		路盤工	再生碎石 RC-30	m2	7.2	7
		不陸整正	補足材 t=10mm	m2	4.3	4
道路附属物撤去・再設置工				式	1	
	道路附属物撤去・再設置工	転落防止柵撤去・再設置工	支柱間隔 1.5m	m	1.5	1.5
		ピーム部撤去・再設置工	支柱間隔 1.0m	m	1.0	1.0
		ピーム部撤去・再設置工	支柱間隔 2.0m	m	2.0	2.0
構造物撤去工				式	1	
	構造物撤去工	舗装版切断	As舗装 t=15cm以下	m	19.6	20
		汚泥運搬処分	汚泥	m3	0.02	0.02
		舗装版破碎積込	As舗装 t=15cm以下	m2	16.2	16
		殻運搬・処分	アスファルト	m3	0.7	0.7
		Co取壊し・殻運搬・処分	有筋(二次製品)	m3	0.1	0.1
		Co取壊し・殻運搬・処分	無筋	m3	0.7	0.7
		玉石取壊し・玉石運搬・処分		m3	0.4	0.4
仮設工				式	1	
	交通誘導員	交通誘導員B		人	8	8.0

[illegible]

1式当たり

延長箇所調書

土工

1式当り

[illegible]

延長箇所調書

排水工

1式当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

コンクリート工

[illegible]

[illegible]

延長箇所調書

舖装工

1式当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

延長箇所調書

構造物取壊工

1式当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
舗装版切断	As舗装	m	19.6	
汚泥運搬処分	汚泥	m3	0.02	
舗装版破碎積込	As舗装	m2	16.2	
殻運搬・処分	アスファルト	m3	0.7	
Co取壊し	有筋	m3	0.1	
殻運搬・処分	二次製品	m3	0.1	
Co取壊し	無筋	m3	0.7	
殻運搬・処分	無筋	m3	0.7	
玉石積み取壊し	玉石	m3	0.4	
玉石運搬・処分	玉石	m3	0.4	

構造物取壊工		数 量 計 算 書		1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量	
舗装版切断工	As舗装	図面 2 (新設平面図(拡大)) より		
	VS横断側溝部	L1= 6.80 × 2.00 = 13.60		
	試掘	L2= 1.50 × 4.00 = 6.00		
	合計	L= 19.60	19.6 m	
		舗装版切断(m) (m ² /100m)		
汚泥運搬処分	汚泥	V= 19.60 × 0.10 ÷ 100 = 0.02	0.02 m3	
舗装版破碎積込	As舗装	図面 2 (新設平面図(拡大)、新設標準横断図 VS横断側溝) より		
	VS横断側溝部	A1= 2.05 × 6.80 = 13.94		
	試掘	A2= 1.50 × 1.50 = 2.25		
	合計	A= 16.19	16.2 m2	
As殻運搬・処分	アスファルト	16.19 × 0.04 = 0.65	0.7 m3	
Co取壊し	有筋 本体	図面 3 (取壊し平面図、取壊し構造図) より		
	PU1-300×300	V= 0.06 × 1.15 = 0.07		
	既設水路開口	V= 0.55 × 0.50 × 0.15 = 0.04		
	合計	V= 0.11	0.1 m3	
Co殻運搬・処分	二次製品	= 0.11	0.1 m3	
Co取壊し		図面 3 (取壊し平面図、取壊し構造図) より		
	無筋本体			
	集水桝	V1= 0.79 × 0.79 - 0.42 × 0.64		
		- 0.20 × 0.20 × 3.14 × 0.15		
		- 0.30 × 0.30 × 0.15 = 0.32		
	張りCo①	V2= 1.00 × 0.10 = 0.10		
	張りCo②	V3= 0.32 × 0.34 = 0.11		
	無筋 均しCo			
	PU1-300×300	V4= 0.05 × 1.15 = 0.06		
	集水桝	V5= 0.93 × 0.10 = 0.09		
	合計	V= 0.68	0.7 m3	
Co殻運搬・処分	無筋	= 0.68	0.7 m3	
		図面 4 (床掘・取壊し平面図(拡大)、取壊し標準横断図) より		
玉石積み取壊し		V= 1.30 × 0.99 × 0.30 = 0.39	0.4 m3	
玉石運搬・処分		= 0.39	0.4 m3	