数　量　計　算　書

仕様書番号　　御建土第８維－７号

工　事　名　　交通安全施設維持補修工事

工　事　数　量　総　括　表

工　種	種別	細別	規　格	単位	数　量	積算数量
区画線工	区画線工			式	1	
		区画線設置（溶融式）	実線（白） W=15cm	m	737	740
			実線（白） W=45cm	m	3	3
			破線（白） W=15cm	m	20	20
			矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	121	120
カラー舗装工	カラー舗装工			式	1	
		常温型カラー舗装 ランデックスコートR800 B型	塗布式（緑） 歩道	m2	43	43
仮設工	交通管理工			式	1	
		交通誘導員B		人	6	6

区画線工

1式当り

細　　別	規　　格	単 位	数　　量	摘　　要
区画線設置 （溶融式）	実線（白） W=15cm	m	737	
	実線（白） W=45cm	m	3	
	破線（白） W=15cm	m	20	
	矢印・記号・文字 W=15cm換算	m	121	

細　別	規　格	算　式	数　量
		区画線工　1式当り	
区画線設置（溶融式）	実線(白) W=15cm	・ 別紙計算書より = 737.2	737 m
	実線(白) W=45cm	・ 別紙計算書より = 2.7	3 m
	破線(白) W=15cm	・ 別紙計算書より = 20.0	20 m
	矢印･記号･文字 W=15cm換算	・ 別紙計算書より = 121.2	121 m

実線（白）W=15cm

1式当り

図面番号	単　位	数　　量	摘　　要
1	m	0.0	
2	m	737.2	
3	m	0.0	
合計	m	737.2	737

図面番号	算　　式			数　　量
	実線(白)W=15cm		1式当り	
1	・ 0.0	=	0.0	0.0 m
2	・ 737.2	=	737.2	737.2 m
3	・ 0.0	=	0.0	0.0 m

実線（白）W=45cm

1式当り

図面番号	単　位	数　　量	摘　　要
1	m	0.0	
2	m	2.7	
3	m	0.0	
合計	m	2.7	3

図面番号	算　　式			数　　量
	実線（白）W=45cm		1式当り	
1	・ 0.0	=	0.0	0.0 m
2	・ 2.72	=	2.72	2.7 m
3	・ 0.0	=	0.0	0.0 m

破線（白）W=15cm

1式当り

図面番号	単　位	数　　量	摘　　要
1	m	0.0	
2	m	20.0	
3	m	0.0	
合計	m	20.0	20

図面番号	算　　式			数　　量
	破線(白)W=15cm		1式当り	
1	・ 0.0	=	0.0	0.0 m
2	・ 20.0	=	20.0	20.0 m
3	・ 0.0	=	0.0	0.0 m

矢印・記号・文字　W=15cm換算

1式当り

図面番号	単　位	数　　量	摘　　要
2、3	m	121.2	
合計	m	121.2	121

図面番号	算式										数量	
	矢印・記号・文字 W=15cm換算									1式当り		
1	・	(	0.0	+	0.0	)	×	2	=	0.00	0.0	m
			十字		T字				止まれ			
2	・	(	3.7	+	11.4	)	×	2	+ 18.64	= 48.84	48.8	m
			V字						注意			
3	・	(	24.0			)	×	2	+ 24.4	= 72.40	72.4	m
									合計	121.24	121.2	m

カラー舗装工

1式当り

図面番号	細別	規格	単 位	数 量	摘 要
1	常温型カラー舗装 ランデックスコート R800 B型	塗布式（緑） 歩道	m2	43	

図面番号	算　　式			数　　量
	カラー舗装工		1式当り	
常温型カラー舗装 1	・ 43.22	=	43.2	43 m2

仮設工

1式当り

細　　別	規　　格	単 位	数　　量	摘　　要
交通管理工	交通誘導員	人	6	

細　別	算　式			数　量
	仮設工		1式当り	
交通管理工 交通誘導員	・ 交代要員含む	=	6.0	6 人